

明石市立西部市民会館 外壁・屋上クラック等修繕業務

設 計 内 訳 書

名称	仕様（参考品）	単位	数量	単価	金額	備考
各所養生		1	式			
仮設足場	架け払い	1	式			
屋上トップライト部クラック処理						
Uカットシーリング	フィラー、塗装なし	60	m			
図書館側屋上シール工事						
屋上パラペット入隅部 撤去・打替え		62	m			
屋上アルミ笠木ジョイント部 新設	W500程度	13	箇所			
消耗品、副資材		1	式			
諸経費		1	式			
合 計						