

明石市こどもの居場所（屋内施設）整備修繕 サポートセンター3階
各諸室 整備仕様書

① 更衣スペース (CH=2, 500)

天井：既設のまま（既設ボード貼塗装仕上）
壁：クロス貼替
床：既設の上、新設タイルカーペット貼
巾木：既設撤去、新設ソフト巾木
照明：LED照明器具取替
空調：新設壁掛けエアコン

② ランチコーナー (CH=2, 700)

天井：既設撤去の上、新設化粧 PB=9.5 t
壁：クロス貼替
床：既設下地補修の上、新設CFシート貼
巾木：既設撤去、新設ソフト巾木
照明：LED照明器具取替
空調：床置エアコン取替
既設黒板：ホワイトボードシート貼
新設キッチン（電気温水器付）

③ 和室 (CH=2, 600)

天井：既設のまま（既設木目板貼）
壁：既設ジュラクの上、塗装改修
床：踏込、板貼部分 新設CFシート貼
床：タタミ部分 タタミ貼替
巾木：CF部分 新設ソフト巾木
ふすま、障子貼替
LED照明器具取替・新設エアコン

④ 会議室 (CH=2, 700)

天井：既設のまま（既設岩綿吸音板貼）
壁：既設のまま（既設不燃板貼）
床：既設カーペット撤去、新設タイルカーペット貼
巾木：新設ソフト巾木
LED照明器具取替・床置エアコン取替
天井ルーバー撤去

⑤ 音楽室 (CH=2, 700)

天井：既設のまま（吹付仕上）
壁：既設の上、新設吸音板貼
シナ合板有孔ボード=5.5 t 塗装仕上
床：既設カーペット撤去、新設タイルカーペット貼
巾木：新設ソフト巾木
LED照明器具取替・床置エアコン取替

⑥ 廊下-1 (CH=2, 660, CH=2, 300)

天井：既設のまま（既設石綿吸音板貼）
壁：既設のまま（既設モルタル下地クロス貼）
壁：新設間仕切壁、不具合部分 クロス貼
床：既設の上、新設タイルカーペット貼
巾木：既設撤去、新設ソフト巾木
ブラケット照明LEDランプ取替
新設LEDダウンライト照明器具

⑦ ホール (CH=2, 730)

天井：既設のまま（既設岩綿吸音板貼）
壁：既設のまま（既設モルタル下地クロス貼）
床：既設の上、新設タイルカーペット貼
新設踏台：木下地CFシート貼
巾木：既設のまま（既設ソフト巾木）
ブラケット照明LEDランプ取替

⑧ 廊下-2 (CH=2, 300)

天井：既設のまま（既設岩綿吸音板貼）
壁：既設のまま（既設モルタル下地クロス貼）
床：既設の上、新設タイルカーペット貼
新設スロープ：木下地CFシート貼（ノズリップ）
巾木：既設撤去、新設ソフト巾木
ブラケット照明LEDランプ取替
新設LEDダウンライト照明器具

⑨ 女子トイレ・男子トイレ (CH=2, 400)

天井：既設の上、塗装改修
壁：既設タイル貼のまま、一部補修
小便器、洗面台背面：新設化粧ケイカル板
床：既設下地補修の上、新設CFシート貼
巾木：新設ソフト巾木、扉撤去補修
トイレブース取替・衛生器具取替
LED照明器具取替

⑩ 湯沸室 (CH=2, 540)

天井：既設の上、塗装改修
壁：既設の上、新設クロス貼替
壁：既設タイル貼部分 既設のまま
床：既設下地補修の上、新設CFシート貼
巾木：既設撤去、新設ソフト巾木
LED照明器具取替
新設キッチンIHコンロ

⑪ 多目的トイレ (CH=2, 300)

天井：既設の上、新設化粧 PB=9.5 t
壁：新設耐水 PB=12.5 t クロス貼
床：既設下地補修の上、新設CFシート貼
巾木：新設ソフト巾木
衛生器具新設
LED照明器具新設

⑫ フリーコーナー (CH=2, 800)

天井：既設の上、新設化粧 PB=9.5 t
壁：既設のまま（既設モルタル下地クロス貼）
壁：新設間仕切壁、不具合部分 クロス貼
床：既設の上、新設タイルカーペット貼
新設踏台：木下地CFシート貼
巾木：既設のまま（既設ソフト巾木）
巾木：新設間仕切壁部分 新設ソフト巾木
LED照明器具取替・新設天井カセットエアコン