

令和 6 年度 甲池公園防球ネット修繕

設計書

工事番号

路線名等

工事箇所 明石市藤江字三ツ池2029番7ほか（甲池公園）

工 種 土木又は造園 1 式



# 総括情報表

単価適用年月日	0-07.01.01(0)		
	今 回		前 回

# 工事費内訳書

頁0-0002/0003

	費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
	グラウンド・コート整備					
	グラウンド・コート施設整備工					
	グラウンド・コート柵工					
	防球ネット					
	既設防球ネット撤去工					
	既設防球ネット処分費 運搬費含む	350	m2			
	防球ネット エコネット 1100T/18本 40mm目(グリーン)同等品以上	1	式			
	PEロープ φ4mm	350	m2			
		600	m			

# 工事費内訳書

頁0-0003/0003

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存ワイヤー調整						
	1		式			
防球ネット設置工						
	350		m2			
高所作業車運転 仮囲等の安全対策費含む						
	3		日			
交通誘導警備員B						
			人			
直接工事費計						
諸経費						
			式			
工事価格						
消費税相当額						
			式			
合 計						

# 特記仕様書

名称 甲池公園防球ネット修繕  
場所 明石市藤江字三ツ池 2029 番 7 ほか（甲池公園）  
工期 契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 2 5 日限り

## 1（適用）

- 1）本特記仕様書は、上記記載の修繕に適用する。
- 2）設計図書は、仕様書及び設計書とする。
- 3）本修繕の施工にあたっては、契約書及び設計図書によるほか、以下の図書の最新版及び本特記仕様書によらなければならない。ただし、共通事項との重複事項は、本仕様書による。

土木工事共通仕様書（兵庫県県土整備部）  
土木工事施工管理基準（兵庫県県土整備部）  
土木請負工事必携（兵庫県県土整備部）  
小型構造物標準図集（兵庫県県土整備部）  
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（各工事編）

## 2（法令等の厳守）

本修繕の施工にあたり、関係法令を厳守し、必要な諸手続きを行うこと。

## 3（書類の提出）

- 1）明石市の定める様式により、書類を提出すること。
- 2）工事着手前に施工計画書（施工要領）および材料承諾願、施工図など施工に必要となる書類を監督員に提出し、監督員の承諾を得た後、着手すること。完成時には上記及び工事写真、出来形図などを取りまとめた完成図書を提出すること。

## 4（事前調査等）

- 1）工事着手に先立ち、現地踏査、測量等を十分に行い、現場状況を把握するとともに、設計図書の照査、現場条件に適した施工等について十分に検討すること。また現地との違いがあれば速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。
- 2）近接構造物の事前調査を行い、損傷箇所がある場合は写真撮影し、監督員に報告すること。
- 3）定めのない事項や疑義が生じた場合、受注者は監督員と協議を行い、決定すること。

## 5（施工）

- 1）公園利用者の利用及び安全等に十分配慮し、安全対策を十分に行い、施工すること。また工事区域は単管バリケードなどで適切に明示し、安全対策を行うこと。
- 2）施工中、施設を破損、汚損しないよう留意し、作業を行うこと。
- 3）交通誘導警備員は、撤去作業及び設置時に 3 人を見込んでいる。

令和6年度 甲池公園防球ネット修繕



縮尺=1:1500

